



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078545-58	Nº SICONV 9153602021	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Sanga Feia			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal na linha Sanga Feia de Novo	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal na linha Sanga Feia de Novo Tiradentes - RS									479.999,97	
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.772,51	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.772,51	
1.1.1.	Composição		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO	M2	4,50	313,61	BDI 1	393,89	1.772,51	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)					-	70.081,62	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (BASE)					-	70.081,62	
2.1.1.	SINAPI	96396	BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, COM COMPACTAÇÃO (8CM)	M3	387,92	109,44	BDI 1	137,46	53.323,48	RA
2.1.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 20KM (BASE)	M3XKM	7.758,40	1,72	BDI 1	2,16	16.758,14	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF)					-	174.325,47	
3.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (PMF)					-	174.325,47	
3.1.1.	SINAPI	96402	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	3.730,00	2,68	BDI 1	3,37	12.570,10	RA
3.1.2.	SINAPI	100625	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURADO A FRIO, CAMADA DE BINDER, EXCLUSO TRANSPORTE (3,5CM)	M3	130,55	900,50	BDI 1	1.131,03	147.655,97	RA
3.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (PMF)	M3XKM	6.527,50	1,72	BDI 1	2,16	14.099,40	RA
4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)					-	226.878,37	
4.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ)					-	226.878,37	
4.1.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.730,00	2,68	BDI 1	3,37	12.570,10	RA
4.1.2.	Composição		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSO TRANSPORTE (3,5CM)	M3	130,55	1.221,00	BDI 1	1.533,58	200.208,87	RA
4.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, DMT = 50KM (CBUQ)	M3XKM	6.527,50	1,72	BDI 1	2,16	14.099,40	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	6.942,00	
5.1.			SINALIZAÇÃO					-	6.942,00	
5.1.1.	Composição		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	300,00	18,42	BDI 1	23,14	6.942,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO TIRADENTES/RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078545-58	Nº SICONV 9153602021	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Sanga Feia			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal na linha Sanga Feia de Novo	MUNICÍPIO / UF NOVO TIRADENTES/RS	BDI 1 25,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Execução de pav. asf. em trecho de estrada vicinal na linha Sanga Feia de Novo Tiradentes - RS									479.999,97

quarta-feira, 11 de maio de 2022
Data

Nome: Jonas Carlos Rudnitski
CREA/CAU: RS 191809
ART/RRT: 0

RECURSO
↓